

I.C.Largo San Pio V
Meccanografico:RMIC8GK00T
Codice fiscale: 97713200588
Indirizzo: Largo San Pio V, 20 - ROMA (RM) C.A.P.: 00165
Mail:rmic8gk00t@istruzione.it
Pec: RMIC8gk00t@pec.istruzione.it
Telefono: 0666000096 - 066621795

Roma 17 Luglio 2023

OGGETTO: Oltre l'aula: Fare, ricercare, apprendere;

Lavorazioni da effettuare presso il Vostro Istituto;

Plesso largo San Pio V

- AULE FISSE TIPO1- da effettuare opere di pittura per circa 666,40 mq di pareti e 331,60 mq di soffitti: preparazione delle pareti, stuccatura, carteggiatura, mano di fissativo e pittura lavabile di colore chiaro a più mani sulle pareti, pittura semilavabile di colore bianco per i soffitti;
- AULE FISSE TIPO2- modifica dell'impianto elettrico esistente nei N7 ambienti richiesti per un totale di N14 prese shuko, N21 prese bipasso, N7 blocchi presa sovrapposta, tubazione in pvc fissata con obo e 3 cavi unipolare nella distanza di 3mt dalla presa o scatola di derivazione più vicina;
- AULE FISSE TIPO3- modifica dell'impianto elettrico esistente nei N5 ambienti richiesti per un totale di N10 prese shuko, N 15 prese bipasso, N 5 blocchi presa sovrapposta, tubazione in pvc fissata con obo e 3 cavi unipolare nella distanza di 3 mt dalla presa o scatola di derivazione più vicina;
- AULA LETTURA SECONDARIA- preparazione delle pareti, stuccatura, carteggiatura, mano di fissativo e pittura lavabile a più mani sulle pareti, pittura semilavabile per il soffitto;
- Fornitura di ripetitore wi-fi per un ambiente di 28 mq;
- AULA LETTURA1- modifica dell'impianto elettrico esistente con N2 prese shuko,N3 prese bipasso, N1 blocco presa sovrapposto, tubazione in pvc fissata con obo e 3 cavi unipolare nella distanza di 3 mt dalla fonte di alimentazione più vicina;
- AULA LETTURA2-da effettuare opere di pittura per circa 61 mq di pareti e 9,0 mq di soffitto: preparazione delle pareti, stuccatura, carteggiatura, mano di fissativo e pittura lavabile di colore chiaro a più mani sulle pareti, pittura semilavabile di colore bianco per il soffitto;
- Realizzazione di parapetto a rialzo di quello esistente per cica 15 mq;

- LABORATORIO INFORMATICA- da effettuare opere di pittura per circa 84 mq di pareti e 43 mq di soffitto: preparazione delle pareti, stuccatura, carteggiatura, mano di fissativo e pittura lavabile di colore chiaro a più mani sulle pareti, pittura semilavabile di colore bianco per il soffitto;
- Fornitura e posa di battisedia sul perimetro per circa 27 ml;
- LABORATORIO REALTA' VIRTUALE- - da effettuare opere di pittura per circa 80 mq di pareti e 43 mq di soffitto: preparazione delle pareti, stuccatura, carteggiatura, mano di fissativo e pittura lavabile di colore chiaro a più mani sulle pareti, pittura semilavabile di colore bianco per il soffitto;
- CORRIDOIO SECONDARIA (primo e secondo piano)- da effettuare opere di pittura per le N4 postazioni di circa 40 mq: - da effettuare opere di pittura per circa 84 mq di pareti e 43 mq di soffitto: preparazione delle pareti, stuccatura, carteggiatura, mano di fissativo e pittura lavabile di colore chiaro a più mani sulle pareti;
- CORRIDOIO PRIMARIA (piano terra primo piano secondo piano) da effettuare opere di pittura per le 12 postazioni per circa 126 mq: - da effettuare opere di pittura per circa 84 mq di pareti e 43 mq di soffitto: preparazione delle pareti, stuccatura, carteggiatura, mano di fissativo e pittura lavabile di colore chiaro a più mani sulle pareti;
- L'adeguamento dell'impianto elettrico dei corridoi necessita di sopralluogo per poter quantificare la spesa delle prese LAN;

Lista materiali

- 1087 mq pareti 426 mq soffitti (€13,00mq)	€19669,00 + IVA
- N13 blocchi presa (a corpo)	€ 1500,00 + IVA
- N1 ripetitore wi-fi	€ 250,00 + IVA
- Opere murarie per parapetto (a corpo)	€ 500,00 + IVA
- Fornitura e posa battisedia	€ 250,00 + IVA

TOTALE: €22169,00 + IVA

Cordiali saluti

L'AMMINISTRATORE UNICO

EMANUELE FIERLI

